

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dezynfekcji parapetów i wykonanie zabezpieczeń przeciwko gołębiom na oczyszczonych parapetach i gzymsach w budynku Krajowej Informacji Skarbowej przy ul. Warszawskiej 5.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- oczyszczenie zalegających odchodów z wszystkich gzymsów i parapetów oraz znad wejścia do budynku Krajowej Informacji Skarbowej,
- zamontowanie zabezpieczeń przeciwko gołębiom:
 - od strony parkingu Krajowej Informacji Skarbowej – na poziomie 5-go piętra oraz gzymsu powyżej 5-go piętra – około 45 metrów bieżących gzymsu na jednym poziomie,
 - od strony kładki PKS – na wszystkich poziomach wszystkie gzymsy z tym, że na poziomie 5-go piętra w liczbie trzech modułów zamontowanych równolegle a na poziomie 1-go piętra w ilości dwóch modułów zamontowanych równolegle, na pozostałych gzymsach i parapetach zabezpieczenia jednomodułowe – każdy gzyms ma około 12 metrów bieżących,
 - od strony dworca PKP – na wszystkich poziomach wszystkie gzymsy z tym, na poziomie 1-go piętra w ilości dwóch modułów zamontowanych równolegle (prawa strona gzymsu patrząc od wejścia do budynku wymaga oględzin i ewentualnego demontażu zamontowanych pasków papy przed montażem zabezpieczeń przeciwko gołębiom), na pozostałych gzymsach i parapetach zabezpieczenia jednomodułowe, nad wejściem do budynku KIS należy wykonać zabezpieczenia z trzech modułów zamontowanych równolegle – każdy gzyms ma około 45 metrów bieżących (szeroki parapet na poziomie 5 piętra nie wymaga wykonania zabezpieczenia),
 - montażem zabezpieczeń przeciwko gołębiom nie są objęte parapety okien w budynku.
- uzyskanie stosownych pozwoleń dla prac wykonywanych od frontu budynku Krajowej Informacji Skarbowej (zajęcie chodnika pod podnośnik koszowy) jeżeli takie zezwolenie jest wymagane.

Wykonanie usługi oczyszczenia gzymsów z zalegających odchodów gołębi oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwko gołębiom na oczyszczonych gzymsach od poziomu 5 piętra wymaga użycia podnośnika koszowego minimum 26 metrów.

2. Dane techniczne dotyczące wykonania zabezpieczeń przeciwko gołębiom:

- zabezpieczenia winny być nowe, kompletne i wcześniej nieużywane,
- zabezpieczenia należy zamontować na wcześniej oczyszczone i zdezynfekowane powierzchnie gzymsów i parapetów,
- moduł zabezpieczenia musi posiadać minimum 96 kolców na 1 metr bieżący,
- szerokość ochrony gzymsu zapewniana przez moduł – minimum 190 mm,
- kolce wykonane z drutu nierdzewnego,
- podstawa modułu metalowa,
- montaż modułów do oczyszczonego gzymsu za pomocą kleju jednoskładnikowego.

.....
(podpis wykonawcy)