

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych polegających na remoncie schodów terenowych zejścia z parkingu oraz murków oporowych na parkingu przy Wydziale Krajowej Informacji Skarbowej w Będzinie przy ul. Józefa Retingera 1.

Inwestor: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Miejsce wykonania prac: teren Wydziału Krajowej Informacji Skarbowej w Będzinie, ul. Józefa Retingera 1, 42-500 Będzin.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę okładzin stopnic i podstopnic z lastrika płukanego oraz murków oporowych na parkingu:

- 1) schody zewnętrzne zejściowe z parkingu składają się z dwóch sekcji:
 - a) 7 sztuk schodów o wymiarach:
 - stopnica 190 cm x 30 cm
 - podstopnica 190 cm x 15 cm,
 - b) 23 schody przedzielone spocznikiem pomiędzy biegami o wymiarach:
 - stopnica 250 cm x 30 cm,
 - podstopnica 250 cm x 15 cm,
 - spocznik 250 cm x 170 cm.
- 2) Zakres przewidzianych prac:
 - a) skucie istniejącej posadzki z lastrika płukanego z 30 schodów oraz spocznika,
 - b) wywiezienie gruzu,
 - c) naprawa osuniętego krawężnika w przy pierwszej sekcji 7 schodów (około 70 cm),
 - d) zatynkowanie ubytku w murku przy pierwszej sekcji 7 schodów (patrząc od dołu schodów ubytek około 0,5 m² tynku z prawej strony),
 - e) przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej nawierzchni z lastrika płukanego,
 - f) wykonanie nowej nawierzchni z lastrika płukanego na wszystkich 30 schodach oraz na spoczniku,
 - g) oczyszczenie mechaniczne z farby murków oporowych na parkingu około 600 m²,
 - h) oczyszczenie ubytków i spękań w murkach oporowych celem przygotowania do ich

uzupełnienia tynkiem cementowym,

- i) oczyszczenie ubytków w dylatacjach murków oporowych i uzupełnienie ubytków dylatacji masą elastyczną dedykowaną do tego typu wypełnień,
- j) uzupełnienie ubytków i spękań na murkach oporowych na parkingu tynkiem cementowym,
- k) gruntowanie powierzchni murków oporowych na parkingu około 600 m²,
- l) dwukrotne malowanie powierzchni murków oporowych na parkingu farbą silikatową/farbą do betonu około 600 m² w odcieniu szarości (kolor do uzgodnienia po wyborze Wykonawcy),
- m) czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych – poręcze i pochwytów około 235 mb,
- n) odtłuszczenie oczyszczonych konstrukcji kratowych – poręczy i pochwytów około 235 mb,
- o) dwukrotne malowanie farbą chloroakrylową poręczy i pochwytów, około 235 mb (z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki poręczy i pochwytów – odcień koloru niebieskiego).

3) Zdjęcia poglądowe:

schody i murek oporowy:



balustrada:



W celu dokładnego sporządzenia i wyceny oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

..... dnia,

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy