

**Remont pomieszczeń (archiwum i przedsionek wężła), ściany i schodów przy zejściu oraz remont stojaka dla rowerów w Delegaturze Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu**

Obiekt lub rodzaj robót: **Delegatura Krajowa Informacji Skarbowej w Toruniu**

Lokalizacja: **ul. św. Jakuba 20**

Inwestor: **Krajowa Informacja Skarbowa ul. Teodora Sixta 17 , 43-300 Bielsko-Biała**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń przedsionka węzła i montaż zadzaszenia dla rowerów</b>		
1	Rozdział	<b>Pomieszczenie - archiwum</b>		
1.1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,8
1.1.2	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych	szt	2
1.1.3	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	74
1.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	74
1.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	74
1.1.6	KSNR 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl	2
1.2	Element	<b>Roboty posadzkowe</b>		
1.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	24,8
1.2.2	KNR 401/804/6	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego przecinakiem - ANALOGIA	m2	24,8
1.2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	24,8
1.2.4	TZKNBK 11/501/11	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszczeniem, rozłożeniem przycięciem, smarowaniem klejem, zapastow, wyfroterow. z wykładziny rulonowej bez warstwy izol. (poz 47)	m2	24,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Pomieszczenie - gospodarcze</b>		
2.1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
2.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,50
2.1.2	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych	szt	1
2.1.3	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	10,5
2.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	32
2.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	32
2.1.6	KSNR 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl	1
2.2	Element	<b>Roboty posadzkowe</b>		
2.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,5
2.2.2	KNR 401/804/6	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego przecinakiem - ANALOGIA	m2	10,5
2.2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	10,5
2.2.4	TZKNBK 11/501/11	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszczeniem, rozłożeniem przycięciem, smarowaniem klejem, zapastow, wyfroterow. z wykładziny rulonowej bez warstwy izol. (poz 47)	m2	10,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<b>Pomieszczenie gospodarcze przy WC</b>		
3.1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
3.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	0,8
3.1.2	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych	szt	2
3.1.3	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	7,5
3.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	7,5
3.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	7,5
3.1.6	KSNR 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl	2
3.2	Element	<b>Roboty posadzkowe</b>		
3.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	0,8
3.2.2	KNR 401/804/6	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego przecinakiem - ANALOGIA	m2	0,8
3.2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	0,8
3.2.4	TZKNBK 11/501/11	Posadzki z wykładzin ułożenie posadzki z oczyszczeniem, rozłożeniem przycięciem, smarowaniem klejem, zapastow, wyfroterow. z wykładziny rulonowej bez warstwy izol. (poz 47)	m2	0,8
3.2.5	KNR 19/928/11 (1)	Roleta zewnętrzna - ANALOGIA	m2	2,1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>Pomieszczenie - Taoleta</b>		
4.1	Element	<b>Naprawa - wymiany</b>		
4.1.1	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej - ANALOGIA	kpl	1
4.1.2	KNKRB 4/105/6	Drzwiczki stalowe do zaworów - wymiana maskownicy	szt	
4.1.3	KNR 401/918/3	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych, haki wiatrowe	szt	3
4.1.4	TZKNBK 18/209/1	(50) Wymiana zaworów przelotowych o średnicy 15 mm	szt	2
4.1.5	ZRE 3/159/4	Zaślepienie nieuszczelnej - wpust podłogowy - ANALOGIA	szt	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	<b>Pomieszczenie konserwatora</b>		
5.1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
5.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9
5.1.2	KNR 403/1133/7	Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych	szt	2
5.1.3	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	29
5.1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	29
5.1.5	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	29
5.1.6	KSNR 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych	kpl	2
5.2	Element	<b>Roboty posadzkowe</b>		
5.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	9
5.2.2	KNR 401/804/6	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego przecinakiem - ANALOGIA	m2	9
5.2.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	9
5.2.4	KNNR 3/805/1 (3)	Remont posadzek, wraz z uzupełnieniem listew przyściennych, płytki podłogowe PCW	m2	9

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	<b>Korytarz przed wejściem do węzła</b>		
6.1	Element	<b>Prace malarskie</b>		
6.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10
6.1.2	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	22
6.1.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	22
6.1.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	22

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Rozdział	<b>Wejście boczne</b>		
7.1	Element	<b>Ściana przy zejściu do węzła</b>		
7.1.1	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	12
7.1.2	DC 21/601/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	12
7.1.3	DC 21/601/3 (1)	Malowanie elewacji farbami akrylowymi, dwukrotne, farbą Quarzlite Pittura	m2	12
7.1.4	KNR 204/907/1	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	5
7.2	Element	<b>Ściana przy zejściu do węzła</b>		
7.2.1	DC 21/601/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech	m2	5
7.2.2	DC 21/601/3 (1)	Malowanie elewacji farbami akrylowymi, dwukrotne, farbą Quarzlite Pittura	m2	5
7.3	Element	<b>Zejsście do węzła</b>		
7.3.1	KNNRS 7/930/1	Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji - BARIERKI - ANALOGIA	t	0,040
7.3.2	DC 20/502/2	Uzupełnienie ubytków do 35 mm - schodów - ANALOGIA	dm3	1,5
7.3.3	KNP 74/202/4 (1)	Malowanie wyrobów z blach, płyt i siatki, malowanie końcowe (wykończeniowe), malowanie pędzlem blachę lub płytę - opierzenie	m2	1,5
7.4	Element	<b>Opierzenie i rynny</b>		
7.4.1	KNR 202/508/4 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15·cm	m	12
7.4.2	KNP 74/202/4 (1)	Malowanie wyrobów z blach, płyt i siatki, malowanie końcowe (wykończeniowe), malowanie pędzlem blachę lub płytę - opierzenie archiwum - ANALOGIA	m2	3,8



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	Rozdział	<b>Wiatrołap</b>		
8.1	Element	<b>Uszczelnienie</b>		
8.1.1	DC 19/216/4	Naprawa rys i pęknięć w betonie epoksydową żywicą iniekcyjną Epojet lub Epojet LV, uszczelnienie rys poziomych - nawierzchni drogowej a ścianą	m	18