

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Awaryjny remont odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem Krajowej

Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5

Zamawiający: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300

Bielsko-Biała.

Miejsce wykonania prac: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300

Bielsko-Biała.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu żwirowego	mb	17,000
2	KNR 4-01 0344/04	Przebicie otworów w ścianach i ławach z betonu o grubości 70 cm	sztuki	4
3	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku – wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach	m ³	4,080
4	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m ³	2,200
5	KNR 2-15w 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych o średnicy 200mm	sztuki	2,000
6	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m ²	6,800
7	KNR 4 1417/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm z zamknięciem rura teleskopową	sztuki	4,000
8	KNR 2-18 0207/05	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200mm, łączone na uszczelkę gumową	mb	17,000
9	KNR 4-01 0207/03	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045 m ² w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	mb	17,000
10	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt kategorii IV	m ³	2,240
11	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi – na każdy następny 1 km ponad 1 km	m ³	2,240