

**OXO**  
**PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE**  
**MARIA ZUBEK**

**40-057 KATOWICE**  
**UL.PCK 24**

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WEJŚCIA - - Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Bedzinie

ADRES INWESTYCJI : Będzin ul. J. Rettingera 1

INWESTOR : Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku Białej

ADRES INWESTORA : ul. T. Sixta 17, Bielsko Biała

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : październik 2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2017

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Nazwa działu       | Od | Do |
|-----|--------------------|----|----|
| 1   | ROBOTY DEMONTAŻOWE | 1  | 24 |

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.    | Kod pozycji                       | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz | Razem |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
| 1      |                                   |                 | <b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>                                                                                                                                                                 |                |        |       |
| 1 d.1  | kalk. własna                      | SST nr 1        | Demontaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                            | kpl            |        |       |
|        |                                   |                 | 1                                                                                                                                                                                         | kpl            | 1,00   |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 1,00  |
| 2 d.1  | kalk. własna                      | SST nr 1        | Demontaż balustrad tarasowych i schodowych                                                                                                                                                | m              |        |       |
|        |                                   |                 | 11                                                                                                                                                                                        | m              | 11,00  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 11,00 |
| 3 d.1  | KNR-W 4-01<br>0348-04             | SST nr 1        | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - rozebranie ścianek schodów do poziomu warstw wykończeniowych stopnic i spocznika                                      | m <sup>3</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 1,85                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,85   |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 1,85  |
| 4 d.1  | KNR-W 4-01<br>0701-03<br>analogia | SST nr 1        | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - ściany boczne schodów i spocznika                          | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 10,48                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,48  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,48 |
| 5 d.1  | KNR-W 4-01<br>0812-05             | SST nr 1        | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 27,8                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27,80  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27,80 |
| 6 d.1  | KNR 4-01<br>0535-08               | SST nr 1        | Rozebranie obróbek blacharskich okapów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka zadaszenia (3,2+4,02+1,55)*0,3                                                        | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2,63   |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 2,63  |
| 7 d.1  | kalk. własna                      | SST nr 1        | Rozebranie okładzin i warstw wykończeniowych oraz izolacyjnych zadaszenia:                                                                                                                | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 10,5                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10,50  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,50 |
| 8 d.1  | kalk. własna                      | SST nr 1        | Oczyszczenie istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia np przez piaskowanie wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie wg dokumentacji projektowej <pow.rzutu zadaszenia> 10,5 | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10,50  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,50 |
| 9 d.1  | kalk. własna                      | SST nr 1        | Dostawa i montaż pokrycia zadaszenia nad wejściem płytami komorowymi z poliwęglanu wraz z listwami maskującymi i obrobieniem krawędzi                                                     | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 10,5                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10,50  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,50 |
| 10 d.1 | kalk. własna                      | SST nr 1        | Orynnowanie zadaszenia wraz z dostosowaniem i podłączeniem do istniejącego                                                                                                                | kpl            |        |       |
|        |                                   |                 | 1                                                                                                                                                                                         | kpl            | 1,00   |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 1,00  |
| 11 d.1 | kalk. własna                      | SST nr 1        | Wyłożenie ścian bocznych schodów płytą wodoodporną wraz z wykonaniem krawędzi na stelażu stalowym wg dokumentacji projektowej                                                             | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 10,48                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,48  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,48 |
| 12 d.1 | kalk. własna                      | SST nr 1        | Wyłożenie ścian zewnętrznych płytami elewacyjnymi HPL gr. 8 mm na stelażu stalowym wg dokumentacji projektowej                                                                            | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 16                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 16,00  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 16,00 |
| 13 d.1 | kalk. własna                      | SST nr 1        | Skucie istniejących warstw wyrównujących posadzek wraz z wyrównaniem i wyczyszczeniem                                                                                                     | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 27,8                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 27,80  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27,80 |
| 14 d.1 | KNR 2<br>1202-01                  | SST nr 1        | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm                                                                                                         | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | poz.13                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 27,80  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27,80 |
| 15 d.1 | KNR 2<br>1202-03                  | SST nr 1        | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | Krotność = 2                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 27,80  |       |
|        |                                   |                 | poz.14                                                                                                                                                                                    |                |        |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 27,80 |
| 16 d.1 | KNR K-04<br>0602-05               | SST nr 1        | Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | poz.17+poz.18                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 38,30  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 38,30 |
| 17 d.1 | KNR K-04<br>0602-02               | SST nr 1        | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |        |       |
|        |                                   |                 | 10,5                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10,50  |       |
|        |                                   |                 |                                                                                                                                                                                           |                | RAZEM  | 10,50 |

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.       | Kod pozycji                                | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                 | j.m.                             | Poszcz    | Razem |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
| 18<br>d.1 | <b>KNR K-04<br/>0602-01</b>                | SST nr 1        | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie<br>poz.13                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>27,80 |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 27,80 |
| 19<br>d.1 | <b>NNRNKB<br/>202 1134-01</b>              | SST nr 1        | Gruntowanie podłoża preparatami emulsyjnymi- powierzchnie poziome<br>poz.20                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,30 |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 38,30 |
| 20<br>d.1 | <b>kalk. własna</b>                        | SST nr 1        | Okładziny schodów, spocznika i bocznych z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm wraz z cokolikiem wg dokumentacji projektowej<br>38,3                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>38,30 |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 38,30 |
| 21<br>d.1 | <b>KNR-W 2-02<br/>1209-01<br/>analogia</b> | SST nr 1        | Balustrady stalowe osadzone i zabetonowane, zewnętrzne: pochwyty i słupki z profili ze stali nierdzewnej malowanych proszkowo wg dokumentacji projektowej<br>16                                                   | m<br>m                           | <br>16,00 |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 16,00 |
| 22<br>d.1 | <b>KNR-W 4-01<br/>0324-06<br/>analogia</b> | SST nr 1        | Obsadzenie wycieraczek zewnętrznych, systemowych o wymiarach 1,2x1,2m w podłożach betonowych; aluminiowe profile nośne, wkłady szczotkowe i gumowe wg dokumentacji projektowej - dostawa i montaż<br>1            | szt.<br>szt.                     | <br>1,00  |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 1,00  |
| 23<br>d.1 | <b>kalk. własna</b>                        | SST nr 1        | Odwiezenie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem składowania<br>poz.3+poz.4*0,02+poz.5*0,03+poz.8*0,02                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3,10  |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 3,10  |
| 24<br>d.1 | <b>kalk. własna</b>                        | SST nr 1        | Odwiezenie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych jw.:okładzina zadaszenia, blacha, płyty itp. samochodami samowyladowczymi na wysypisko na odległość wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji<br>1 | kpl<br>kpl                       | <br>1,00  |       |
|           |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM     | 1,00  |