

OXXO
PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE
MARIA ZUBEK

40-057 KATOWICE
UL.PCK 24

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ - Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

ADRES INWESTYCJI: Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65

NAZWA INWESTORA: Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku Białej

ADRES INWESTORA: ul. T. Sixta 17, Bielsko Biała

BRANŻE: BUDOWLANA - STOLARKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Jacek Komejko

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$(1,7 * 2,3) * 2 + (1,75 * 1,43) * 1$	m2	10,32	
				RAZEM	10,32
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic z kształtowników PCV o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$(1,7 * 2,3) * 64 + (1,75 * 1,43) * (1 + 2)$	m2	257,75	
				RAZEM	257,75
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,8 * 67	m	127,80	
				RAZEM	127,80
4 d.1	kalk. własna	Odwiezienie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych jw.: ościeżnice, wykładzina PCV, okna, kraty itp. samochodami samowładowymi na wysypisko na odległość wg wskazań Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		STOLARKA,			
5 d.2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW rozwieralno-uchylne wyposażone w nawiewniki o powierzchni ponad 1.5 m2 wg dokumentacji projektowej	m2		
		265	m2	265,00	
				RAZEM	265,00
6 d.2	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m - parapety wewnętrzne wg dokumentacji projektowej	szt		
		67	szt	71,00	
				RAZEM	71,00
7 d.2	KNR-W 4-01 0537-07 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej	m2		
		$(1,8 * 0,3) * 67$	m2	36,18	
				RAZEM	38,34
8 d.2	kalk. własna	Naprawa i uzupełnienie tynków oraz malowanie ościeży i wnętrza okiennych po robotach remontowych wymiany okien i parapetów	m2		
		32	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
9 d.2	kalk. własna	Montaż rolet na prowadnicach	m2		
		$(1,7 * 2,3) * 64 + (1,75 * 1,43) * (1 + 2)$	m2	257,75	
				RAZEM	257,75

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	1, 2
2	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	3, 7
3	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	5
4	WACETOB wyd.I 1997	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	6