

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych typu Split Rotenso Imoto 7kW lub równoważnych o nie gorszych parametrach (czyli w układzie składającym się z odrębnych części – trzech jednostek zewnętrznych i trzech jednostek wewnętrznych) oraz demontaż istniejących, uszkodzonych klimatyzatorów typu Split w pomieszczeniach oznaczonych numerami 203, 205, 207, na 1 piętrze, w budynku zlokalizowanym w Cieszynie (43-400), przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 11. Dostarczone klimatyzatory muszą posiadać wydajność chłodniczą nie mniejszą niż 7 kW i być sterowane bezprzewodowo. Poza wymaganą mocą chłodniczą Zamawiający wymaga, by dostarczone, fabrycznie nowe urządzenie spełniało następujące parametry:

- klasa energetyczna dla chłodzenia minimum: A++;
- gwarancja na urządzenie minimum 36 miesięcy;

Zamawiający zakłada, że nowy klimatyzator będzie mógł być usytuowany w miejsce istniejącego oraz, że nowe instalacje, do fabrycznie nowego klimatyzatora będą prowadzone w podobny sposób.

Jednostki wewnętrzne będą zlokalizowane w trzech pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, każde o powierzchni około: 203-29m², 205-30m², 207-31m². Odległość od skrzynki zasilającej to około 35 m. Wymaga się zabezpieczenia elektrycznego wydzielonego obwodu. Długość instalacji chłodniczej - do 12 m. Rurociągi chłodnicze winny być prowadzone w otulinach. Jednostka zewnętrzna wymaga montażu na konstrukcji wsporczej, przytwierdzonej do ściany zewnętrznej budynku, na wysokości około 5 metrów od ziemi. Należy przewidzieć przepusty w elementach betonowych i w cegle. Po założeniu orurowania otwory należy wypełnić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a następnie uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. Należy przewidzieć instalację odprowadzenia skroplin i pompkę skroplin. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie w związku z realizowanym zamówieniem. Oferent powinien uwzględnić wszystkie niewymienione koszty, niezbędne do realizacji usługi. Zdaniem Zamawiającego, prace powinny obejmować w szczególności:

- demontaż i utylizację uszkodzonego klimatyzatora;
- demontaż i utylizację instalacji chłodniczej oraz odprowadzenia skroplin;
- dostawę fabrycznie nowych klimatyzatorów multisplit;

- wykonanie nowej instalacji chłodniczej;
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin;
- montaż podpory pod agregat zewnętrzny;
- montaż nowych klimatyzatorów;
- wykonanie rozruchu urządzenia oraz sprawdzenie poprawności działania.

Zamawiający nie zatrudnia pracowników oraz nie dysponuje służbami posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, a opis przedmiotu zamówienia sporządzony został na podstawie wiedzy ogólnej i uzyskanych informacji. W związku z powyższym Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt, uzgadniając telefonicznie z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem termin jej dokonania z pracownikiem Wydziału logistyki w Krajowej Informacji Skarbowej.

Dostawa i montaż mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego montażem i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku. Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Prace szczególnie uciążliwe należy prowadzić po godzinach pracy Wydziału wg. Dwustronnych uzgodnień z Zamawiającym. Wymaga się, by Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uprawnieniami, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu umowy oraz wskazówkami zamawiającego.

Pracownicy Wykonawcy muszą dysponować odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania prac, poniesione przez osoby trzecie. Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie

Wydziału, w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia. Koszty ewentualnych uszkodzeń w mieniu, w trakcie realizacji prac ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach zawartej umowy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczonych od daty realizacji zlecenia.

..... dnia,

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy